

別表 1

清掃業務基準表

施設名	清掃回数		清掃場所
	日常	定期	
市民体育館	日 1 回	年 4 回	トイレ、更衣室、シャワー室、ホール、廊下、トレーニングルーム 事務室、ホワイエラウンジ、観客席、師範室兼会議室
	日 1 回	—	アリーナ、小体育室、柔道・剣道場
	随時	年 4 回	役員室、放送室前室、控室
	随時	—	電気室、発電機室、機械室、放送室、ステージ、器具庫、倉庫 風除室、切符売り場、医務室、音響調整室（前室含む）、P. S 室 敷地（駐車場等）、その他
	随時	年 1 回	窓硝子（サッシ含む）
市営陸上競技場	週 1 回	—	観覧席
	随時	年 2 回	本部室、役員室、医務室、湯沸室、手洗室、更衣室、シャワー室 放送室、トイレ、器具庫、倉庫、通路
	随時	年 1 回	窓硝子（サッシ含む）、室内機、換気扇
弓道場	随時	年 2 回	玄関、廊下、更衣室、トイレ、事務室、トレーニング室、談話室 倉庫
	随時	年 1 回	窓硝子（サッシ含む）、射場、雨どい

別表 2

施設整備基準表

施設名	作業区分	作業内容	数量・面積等	実施回数
市民体育館	除草	草刈り	周囲	随時
	植栽管理	樹木剪定（低木）	830㎡	年 2 回
	植栽管理	樹木消毒	8本	年 1 回
陸上競技場	除草・芝管理	草刈り・芝刈り	約25,000㎡	年 1 4 回
	植栽管理	樹木剪定（低木）	2,138㎡	年 2 回
	植栽管理	樹木剪定（落葉樹）	160本	年 1 回
	植栽管理	樹木消毒	75本	年 1 回
	施設管理	倉庫内備品点検・整備・整頓・貸出	一式	随時
東初富テニスコート	植栽管理	樹木剪定（低木）	156㎡	年 2 回
	除草	草刈り	280㎡	年 4 回
	コート整備	人工芝砂入れ	珪砂5kg/㎡	随時
	清掃	管理棟及び敷地内清掃	一式	週 1 回程度
東野少年野球場	芝管理	芝刈り	6,073㎡	年 1 4 回
	グラウンド整備	整地転圧・表面処理	3,927㎡	年 1 回
	グラウンド整備	塩化カルシウム散布	3,927㎡	年 1 回
	施設管理	倉庫内備品点検・整備・整頓	一式	随時
	清掃	トイレ清掃・消耗品補充	一式	随時
	グラウンド整備	整備用川砂補充	一式	随時
市営野球場	芝管理	芝刈り	4,820㎡	年 1 4 回
	グラウンド整備	塩化カルシウム散布	4,009㎡	年 4 回
	施設管理	倉庫内備品点検・整備・整頓	一式	随時
	グラウンド整備	整備用川砂補充	一式	随時
	グラウンド整備	不陸整正・表面処理	一式	年 1 回
市営庭球場	コート整備	人工芝砂入れ	珪砂5kg/㎡	随時
	施設管理	倉庫内備品点検・整備・整頓	一式	随時
市営キャンプ場	除草	草刈り	一式	随時
中沢みんなのスポーツ広場	除草	草刈り	3,000㎡	年 4 回
	植栽管理	樹木剪定（低木）	108㎡	随時
	清掃	トイレ清掃・消耗品補充	一式	随時
弓道場・アーチェリー場	除草	草刈り	周囲	随時
	植栽管理	樹木剪定	6本	年 1 回

※実施回数は最低基準とし、施設の利用状況、気象条件、植栽の生育状況等に応じて適宜実施すること。

別表 3

電気設備一覧表

名称	設置場所	規格	台数
電気受電設備	電気室（1階）	契約電力	
		電磁式油入遮断器 600A	4
		交流負荷開閉器 100A	8
		断路器 400A	4
		変圧器 200KVA	1
		変圧器 150KVA	2
		変圧器 50KVA	1
		変圧器（二次100V） 50KVA	1
		変圧器 100KVA	1
	屋外キュービクル	変圧器 200KVA	1
		交流負荷開閉器 100KVA	1
非常用予備発電機	発電機室（1階）	種類（同期発電機）	1
		容量 170KVA	
		電圧 200/100V	
		蓄電池 200AH	1
		HS-200	
		24V 12セル	1
蓄電池設備	電気室（1階）	HS-300	
		容量 300AH	
		108V 54セル	

別表 4

保護継電器一覧表

区分	種類	メーカー	製造番号
高圧分岐	過電流継電器	三菱電機	13224090348
高圧受電	過電流継電器	オムロン	521207
不足継電器	過電流継電器	オムロン	—
電灯 (NO-1)	漏電火災警報器	立石電機	2961
電灯 (NO-2)	漏電火災警報器	立石電機	2961
電灯 (NO-3)	漏電火災警報器	立石電機	2961
動力 (NO-1)	漏電火災警報器	立石電機	2961
動力 (NO-2)	漏電火災警報器	立石電機	2961
舞台照明	漏電火災警報器	立石電機	2961

別表 5

低圧電動機一覧表

名称	設置場所 (盤名)	容量 (KW)
管理棟ホール給気ファン	1階機械室 (P-1)	7.50
管理棟ホール排気ファン	1階機械室 (P-1)	2.20
管理棟事務室給気ファン	1階機械室 (P-1)	1.50
管理棟便所排気ファン	1階機械室 (P-1)	0.40
管理棟更衣室排気ファン	1階機械室 (P-1)	0.40
体育棟ホワイエ給気ファン	1階機械室 (P-1)	3.70
体育棟更衣室排気ファン	1階機械室 (P-1)	0.75
体育棟便所排気ファン	1階機械室 (P-1)	1.50
ボイラー室給気ファン	1階機械室 (P-1)	2.20
ボイラー室排気ファン	1階機械室 (P-1)	2.20
ソーラー温水ポンプ	1階機械室 (P-1)	3.70
配管ピット内排気ファン	1階機械室 (P-1)	0.75
湧水ポンプNO. 1	1階機械室 (P-1)	1.50
湧水ポンプNO. 2	1階機械室 (P-1)	1.50
温水ポンプ	1階機械室 (P-1)	1.50
冷却水ポンプ	1階機械室 (P-1)	1.50
冷却塔ファン	1階機械室 (P-1)	0.30
給湯ライン温水ポンプ	1階機械室 (P-1)	1.50
貯湯槽循環ポンプ	1階機械室 (P-1)	0.75
ボイラー室オイルギアポンプ	1階機械室 (P-1)	0.20
アリーナ温水ポンプ	1階機械室 (P-1)	1.50
倉庫湧水ポンプNo. 1	器具庫 (P-2)	0.25
倉庫湧水ポンプNo. 2	器具庫 (P-2)	0.25
倉庫汚水ポンプNo. 1	器具庫 (P-2)	2.20
倉庫汚水ポンプNo. 2	器具庫 (P-2)	2.20
倉庫湧水ポンプNo. 1	器具庫 (P-3)	0.25
倉庫湧水ポンプNo. 2	器具庫 (P-3)	0.25
倉庫汚水ポンプNo. 1	器具庫 (P-3)	2.20
倉庫汚水ポンプNo. 2	器具庫 (P-3)	2.20
発電機室消火栓ポンプ	発電機室 (P-4)	1.50
発電機室排気ファン	発電機室 (P-4)	0.20
電機室排気ファン	電機室 (P-5)	0.40
排気ファン	電機室 (P-5)	0.40
揚水ポンプNO. 1	ポンプ機械室 (P-8)	5.50
揚水ポンプNO. 1	ポンプ機械室 (P-8)	5.50
滅菌ポンプ	ポンプ機械室 (P-8)	0.10
屋外・水中揚水ポンプ	屋外操作盤	2.20

別表 5

低圧電動機一覧表

名称	設置場所（盤名）	容量（KW）
ステージ絞りどん帳	舞台吊物装置	3.70
第1中割幕	舞台吊物装置	0.40
第2中割幕	舞台吊物装置	0.40
引割バック幕	舞台吊物装置	0.40
Horizont 幕	舞台吊物装置	0.75
スクリーン	舞台吊物装置	0.75
ボーダーライト	舞台吊物装置	2.20
第1サスペンションライト	舞台吊物装置	2.20
第2サスペンションライト	舞台吊物装置	2.20
Horizont ライト	舞台吊物装置	2.20
暗幕	放送室	125W×12台
ブラインド	放送室	40W×44台
休憩室、応接室、事務室、会議室、医務室の排気扇	各階	100W、0.06
役員室、トイレ、控室の排気扇	各階	0.02
武道場、器具庫、会議室兼師範室の排気扇	2階	0.03

別表 6

電気設備保守管理要領

対象設備	日常保守	周期	定期保守	周期	備考
取引計器盤	外観及び異常の有無を確認し、必要な記録を行う。	毎日	取引計器盤の点検、清掃及び必要な調整	年1回	
高圧受電設備	運転状況及び異常の有無を確認する。	毎日	変圧器、遮断器、保護継電器等の点検、清掃、調整及び絶縁抵抗測定	年1回	調整は年2回
電力コンデンサー	外観及び運転状況を確認する。	毎日	機能点検	年1回	
配電設備	運転状況及び異常の有無を確認する。	毎日	開閉器、母線等の点検、清掃及び絶縁抵抗測定	年1回	締付等は年2回
ケーブル	外観及び接続状態を確認する。	毎週	—	—	
配電盤ワイヤリング	接続部及び配線の状態を確認する。	毎月	—	—	
非常用予備発電設備	運転状況及び各系統の状態を確認する。	毎日	発電設備の点検、調整及び負荷試験、絶縁抵抗測定等	年2回	
各階動力操作盤	運転状況及び異常の有無を確認する。	毎日	接続部等の点検及び内部清掃、絶縁抵抗測定	毎月	絶縁抵抗測定は年2回
各階分電盤	異常の有無を確認する。	毎日	端子点検及び内部清掃、絶縁抵抗測定	毎月	絶縁抵抗測定は年2回
蓄電池設備	蓄電池の状態を確認する。	週2回	比重調整、接続部点検等、電極板等の点検	年2回	電極板の点検は年1回

別表 6

電気設備保守管理要領

対象設備	日常保守	周期	定期保守	周期	備考
照明設備	点検、球交換及び軽微な修理を行う。	随時	絶縁抵抗測定	年2回	
航空灯	点検を行う。	随時	取付部の点検、絶縁抵抗測定	年2回	
電気時計設備	作動状況及び時刻を確認する。	毎日	蓄電池等の点検	年2回	
表示設備	作動確認及び軽微な補修を行う。	随時	—	—	
放送設備	作動状況を確認する。	毎日	蓄電池等の点検	毎月	
火災報知設備	状態確認及び軽微な復旧を行う。	毎日	機器点検 総合点検	年4回 年1回	
誘導灯	点灯状態を確認する。	毎月	機器点検 総合点検	年4回 年1回	
接地設備	外観を確認する。	毎月	接地抵抗測定	年2回	
その他	日誌作成、設備室清掃、図面・工具類の管理等を行う。	随時	—	—	

(備考)
関係法令及びメーカーの推奨基準等に基づき点検、調整、清掃、部品交換その他必要な保守を実施し、設備の機能及び安全性を維持すること。

別表 7

空調給排水衛生設備一覧表

名称	設置場所	規格	数量	台数
オイル・メインタンク	地中埋設	1,500φ×4,620L 8,000ℓ	1	台
オイル・サービスタンク	1階	225ℓ	1	台
消火水槽	屋上	給水用 1,000×1,000×1,000H	1	台
膨張水槽	屋上	冷水用 700×700×1,000H	1	台
膨張水槽	屋上	温水用 1,000×1,000×1,200H	1	台
高架水槽	3階	2,000×2,000×1,500H	1	台
受水槽	地上	3,000×5,000×2,000H	1	台
熱交換器（貯湯槽）	1階	温 水 84ℓ/min 5m ³ 加熱容量 200,000kcal/H	1	台
オイルギヤポンプ	1階	15φ×10ℓ/min×3kg/cm ³	1	台
ボイラー	1階	定格出力 227,300kcal/H バーナー A重油焚 84.2ℓ/H 電熱面積 3.37m ²	1	台
温水ポンプ	1階	50φ×150ℓ/min×1.50KW	1	台
貯湯槽ポンプ	1階	65φ×334ℓ/min×0.75KW	1	台
ライン温水ポンプ	1階（天井）	40φ×200ℓ/min×0.25KW	1	台
水中湧水ポンプ	1階	50φ×350ℓ/min×1.50KW	2	台
消火栓ポンプ	発電機室	100φ×750ℓ/min×1.50KW	1	台
温水ポンプ	ポンプ室	エハラMS型多段渦巻 5.50KW	2	台
排水ポンプ （水中湧水） （汚物用）	1階	自動交互運転装置内蔵型 40φ×100ℓ/min×0.25KW 80φ×600ℓ/min×2.20KW	4 4	台 台
空調機	各階		32	台
ヒーター（空調機内）	機械室	加熱能力 67,180kcal/H 風量 13,000CMH 2.5m/sec	1	台
舞台吊装置	ステージ	幕、吊りライト等各種	10	セット
暗幕	2階		12	台
ブラインド	2階		44	台
各設備		その他（シャワー、衛生）		
給水ポンプ （陸上競技場）	屋外	40φ×165ℓ/min×37KW	1	台
散水栓	屋外	25A	8	台
全熱交換器	各階	三菱電機	12	台

別表 8

空調給排水衛生設備保守管理要領

対象設備	日常保守	周期	定期保守	周期	備考
動力監視盤	運転状況及び異常の有無を確認し、必要な記録を行う。	毎日	動力監視盤の点検、清掃及び必要な調整	年1回	
空調設備	運転状況、各機器の作動状況及び異常の有無を確認する。	毎日	フィルター交換、機器の点検、清掃及び調整	年2回	
給排水設備	給排水設備の運転状況及び異常の有無を確認する。	毎日	槽内清掃、配管・ポンプ等の点検、水質検査	毎月	槽内清掃は年1回
高架水槽	槽内及び設備の状態を確認する。	毎日	槽内清掃、配管等の点検	毎月	槽内清掃は年1回
ボイラー及び附帯設備	運転状況、安全装置及び異常の有無を確認する。	毎日	本体、煙道等の点検、清掃及び調整	毎月	
給湯設備	運転状況及び異常の有無を確認する。	毎日	配管、ポンプ及びバルブ等の点検	毎月	
衛生設備	各設備の運転状況及び異常の有無を確認する。	毎日	機器、水栓、衛生器具等の点検、清掃及び調整	毎月	
ガス設備	ガス設備の安全確認及び異常の有無を確認する。	毎日	ガス器具設備の総合点検及び清掃	年2回	
その他	設備室の清掃及び簡易な営繕作業を行う。	随時	—	—	

(備考)
関係法令及びメーカーの推奨基準等に基づき点検、調整、清掃、部品交換その他必要な保守を実施し、設備の機能及び安全性を維持すること。

別表 9

空調設備一覧表

名称	系統名	機器型式	室内機	設置場所	メーカー	備考
空調機	PAC-A	CU-P335UX5	8台	アリーナ	Panasonic	2系統
	PAC-B	CU-P335UX5	7台		Panasonic	2系統
	PAC-C	CU-P335UX5	8台		Panasonic	2系統
	PAC-D	CU-P335UX5	12台	観客席 (上部含む)	Panasonic	2系統
		CU-P400UX5			Panasonic	1系統
		CU-P450UX5			Panasonic	1系統
	PAC-E	CU-P335UX5	12台		Panasonic	2系統
		CU-P400UX5			Panasonic	1系統
		CU-P450UX5			Panasonic	1系統
	PAC-F	CU-P335UX5	9台		Panasonic	2系統
		CU-P400UX5			Panasonic	1系統
		CU-P450UX5			Panasonic	1系統
	PAC-G	CU-P335UX5	8台		Panasonic	2系統
		CU-P400UX5			Panasonic	1系統
		CU-P450UX5			Panasonic	1系統
	PAC-H	CU-P335UX5	7台	放送室、役員室他	Panasonic	2系統
PAC-I	CU-P335UX5	4台	ステージ	Panasonic	3系統	
PAC-J	CU-P400UX5	5台	小体育室	Panasonic	1系統	
PAC-K	CU-P335UX5	8台	柔剣道場	Panasonic	3系統	
PAC-L	CU-P280UX5	7台	トレーニングルーム 監視室、医務室他	Panasonic	1系統	
	CU-P355UX5			Panasonic	1系統	
全熱交換機	HEX-1	LGH-N35RXW2	2台	トレーニングルーム	三菱電機	
	HEX-2	LGH-N50RXW2	1台	会議室	三菱電機	
	HEX-3	LGH-N200RXV2D	2台	柔剣道場	三菱電機	
	HEX-4	LF-300X2-50	1台	管理棟機械室	三菱電機	小体育室
	HEX-5	LP-750X4	1台	体育館棟機械室	三菱電機	アリーナ
	HEX-6	LP-750X4	1台		三菱電機	
	HEX-7	LP-750X4	4台		三菱電機	

別表 1 0

消防設備一覧表

対象施設	設備名称	設備名称	数量	単位
市民体育館	自動火災報知設備	受信機 P 型 1 級 33/40	1	台
		副受信機	1	台
		作動式スポット型感知器	91	個
		定温式スポット型感知器	9	個
		作動式分布型（空気管）		
		煙感知器（スポット型）	137	個
		発信機 P 級	15	個
		ベル	17	個
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		操作盤	1	台
		消火栓箱	15	基
	誘導灯設備	誘導灯 避難中型	17	台
		誘導灯 通路中型	17	台
		誘導灯 避難大型	21	台
	非常放送設備	増幅器操作部15/20	1	式
		遠隔操作部	1	台
		スピーカー	82	個
		非常電源	1	式
	自家発電設備	ディーゼルエンジン	1	台
		自家発電装置170KVA	1	台
		制御装置	1	式
	蓄電池設備 (非常照明用)	108V・300An	1	式
	蓄電池設備 (自家発電用)		1	式
	防火・防煙設備	煙探知機	8	個
		防煙扉	2	枚
		防火シャッター	4	基
		消火器（粉末10型）	30	本

別表 1 0

消防設備一覧表

対象施設	設備名称	設備名称	数量	単位
陸上競技場	自動火災報知設備	受信機 P 型2級2/3	1	台
		作動式スポット型感知器	11	個
		定温式スポット型感知器	1	個
		煙感知器	2	個
		発信機	2	個
		ベル	2	個
		表示灯	2	個
		非常電源	1	式
	非常放送設備	増幅器操作部3/10	1	式
		スピーカー		
		非常電源	1	式
	誘導灯設備	誘導灯40W	2	台
	防火・防煙設備	消火器（粉末10型）	12	本
弓道場	防火・防煙設備	消火器	4	本

別表 1 1

浄化槽一覧表

設置施設	人槽	処理方法	保守点検	清掃
市民体育館	4 2 7 人槽	合併長時間ばっ気方式	週 1 回	年 6 回
弓道場	7 人槽	小型合併担体流動生物ろ過循環方式	年 3 回	年 1 回
東初富テニスコート	6 人槽	単独分離接触ばっ気方式	年 3 回	年 1 回
東野少年野球場	4 0 人槽	小型合併担体流動生物ろ過方式	年 4 回	年 1 回

別表 1 2

給排水設備一覽表

区分	設備名称	容量 (m ³)	構数	構造	点検回数
給水関係	高架水槽	6.0	1槽式	FRP	年 1 回
	受水槽	30.0	1槽式	FRP	
	受水槽	10.0	1槽式	FRP	
排水関係	器具庫東側湧水槽	30.9			年 1 回
	器具庫西側湧水槽	22.3			
	管理棟機械室湧水槽	20.0			
	1 階東側汚水槽	55.5			年 2 回
	1 階西側汚水槽	55.5			
	消火栓貯水槽	30.5			年 1 回

別表 1 3

舞台吊物設備一覧表

名称	数量	備考
絞り緞帳	1	電動巻取方式
第 1 中割幕	2	電動巻取方式
第 1 一文字幕	1	手動カウンターウェイト方式
第 1 袖幕	2	手動開閉ロープ方式
ボーダーライト	—	電動巻取方式
第 1 サスペンションライト	—	電動巻取方式
第 2 一文字幕	1	手動カウンターウェイト方式
第 2 袖幕	2	手動開閉ロープ方式
第 1 吊物	—	手動開閉ロープ方式
第 2 吊物	—	手動開閉ロープ方式
第 3 一文字幕	1	手動開閉ロープ方式
第 2 中割幕	2	電動巻取方式
スクリーン	—	電動巻取方式
第 2 サスペンションライト	—	電動巻取方式
第 3 袖幕	2	手動開閉ロープ方式
第 4 一文字幕	1	手動カウンターウェイト方式
ホリゾントライト	—	電動巻取方式
第 3 吊物	—	手動カウンターウェイト方式
第 4 吊物	—	手動カウンターウェイト方式
引割バック幕	2	電動巻取方式
ホリゾントライト幕	1	電動巻取方式
吊物装置操作制御盤	—	1 面 1 0 系統
遠方操作盤（放送室）	—	1 面 1 0 系統

別表 1 4

舞台照明設備一覧表

名称	数量	備考
強電盤類 主幹盤	1 台	
強電盤類 サイリスタ調光器盤	1 台	
強電盤類 強電パッチ盤	1 台	
強電盤類 直調スイッチ盤	1 台	
弱電盤卓類 O A照明操作卓	1 台	
フットコンセント	8 個	
ボーダーライト	1 列	
サスペンションフライダクト	6 4 個	
アッパーホリゾントライトダクト	5 2 個	
フロントサイドライトコンセント	1 6 個	
シーリングライトコンセント	2 8 個	
フロアーコンセント	1 6 個	
ロアーホリゾントライトコンセント	9 個	
第 1 ボーダーライト	3 本	
第 1 サスペンションフライダクト	4 本	
第 2 サスペンションフライダクト	4 本	
アッパーホリゾントライトダクト	3 本	
ジョイントボックス		

別表 15

トレーニング器具一覧表

名称	メーカー	台数	備考
ラボードLXE1200	セノー	5台	リース
手すり LXE用	セノー	5組	リース
パフォーマンスエリプティカル ブラック		1台	リース
エンデュランスステッパー ブラック		1台	リース
コードレスバイクBFU	セノー	4台	リース
コードレスバイクBFR	セノー	3台	リース
ZERO-i チェスト・エクステンション		1台	リース
ZERO-i ショルダー・エレベーション		1台	リース
ZERO-i ローテーション		1台	リース
ベルトトレーナーDX-480		2台	リース
ビューティーローラーD BD-380		1台	リース
精密体重計 ポールタイプ WB-150P		1台	リース
全自動血圧計UDEX-i 2 Type-I 椅子架台付		1台	リース
券売機		1台	リース
バイク用ゴムシート	セノー	2枚	リース
ファナシス クランチ	セノー	1台	備品
ファナシス バックエクステンション	セノー	1台	備品
ファナシス レッグプレス&カーフレイズ	セノー	1台	備品
ファナシス レッグエクステンション	セノー	1台	備品
ファナシス シーテッドレッグカール	セノー	1台	備品
ファナシス ラットプルダウン	セノー	1台	備品
ファナシス フライ	セノー	1台	備品
ファナシス チェストプレス	セノー	1台	備品
ファナシス アームカール&エクステンション	セノー	1台	備品
SS-G 45° バックエクステンションベンチ	セノー	1台	備品
SS-G ベントレックアブドミナル	セノー	1台	備品
SS-G フラットアジャスタブルベンチ	セノー	1台	備品
SS-G プリチャーカールベンチ	セノー	1台	備品
SS-G フラットベンチ	セノー	1台	備品
SS-G スーパーインプレスベンチ	セノー	1台	備品

別表 15

トレーニング器具一覧表

名称	メーカー	台数	備考
S S - G パワーラック	セノー	1 台	備品
N R - G 4 5 ° レッグプレス	セノー	1 台	備品
N R - G スミスマシン	セノー	1 台	備品
フリーモーションケーブルクロス	T H I N K	1 台	備品
ダンベル（最大 3 0 k g）	I V A N K O	4 0 個	備品

別表 16

陸上競技場電子機器一覧表

名称	メーカー	規格等	台数
写真判定装置（NMF 1 0 0 0 V）	ニシ・スポーツ	簡易配線チェック含む	1 式
連発式スタート発信装置（7 ピistol）	ニシ・スポーツ	メインピistol 2 丁含む	1 式
トリプルシグナルピistol（NMS 4 7 7）	ニシ・スポーツ		3 丁
スタート信号ケーブル A	ニシ・スポーツ	5 0 m × 4 台	1 式
フィニッシュタイマー、レーンナンバー	ニシ・スポーツ		1 式
スターター拡声装置（無線）	ニシ・スポーツ		1 式
風向風速計（F 3 2 0 0 C / D）	ニシ・スポーツ		1 式
超音波風速計（NMS 2 0 0）	ニシ・スポーツ		2 式
ブレスト	ニシ・スポーツ		3 式